

令和7年度 上水道管路整備工事(第1次・2次) 工区別全体図

A-1 S=1/10,000  
A-3 S=1/20,000



富士吉田市

DIP-GX φ150×64.94m(65.12m)  
DIP-GX φ200×9.31m(9.72m)  
GNGWA-13.6 φ150×27.94m

1工区

DIP-GX φ75×0.63m , DIP-K φ75×5.11m(5.17m)  
DIP-GX φ100×9.34m(9.55m) , DIP-GX φ150×42.50m(42.70m)  
HPPE φ50×5.16m(5.33m) , HPPE φ75×47.41m(47.78m)  
HPPE φ100×217.10m

4工区

HPPE φ50×6.76m(7.08m)  
HPPE φ75×30.95m(31.04m)  
HPPE φ100×206.93m

3工区

DIP-GX φ75×22.36m(23.34m) , DIP-GX φ100×0.63m  
DIP-K φ100×4.47m(4.52m) , DIP-GX φ150×93.24m(95.27m)  
HPPE φ50×6.08m(6.31m)

2工区

都留市

管種・口径別全体集計表

| 工区  | 管 種                                      | 形種         | 口径   | 管 路 延 長<br>仕切弁含む m | 仕切弁<br>箇所 | 空気弁<br>箇所 | 消火栓<br>箇所 |
|-----|------------------------------------------|------------|------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1工区 | ダクタイル鋳鉄管                                 | GX         | φ150 | 65.12              | 2         |           |           |
|     |                                          | GX         | φ200 | 9.72               |           |           |           |
|     |                                          | GNGWA-13.6 | φ150 | 27.94              |           | 1         |           |
| 2工区 | ダクタイル鋳鉄管                                 | GX         | φ75  | 23.34              | 3         |           |           |
|     |                                          | GX         | φ100 | 0.63               | 1         |           |           |
|     |                                          | K          | φ100 | 4.52               |           |           |           |
|     |                                          | GX         | φ150 | 95.27              | 1         | 1         |           |
| 3工区 | 水道配水用 <sup>※</sup> PE管                   | HPPE       | φ50  | 6.31               |           |           |           |
|     |                                          | HPPE       | φ50  | 7.08               |           |           |           |
|     |                                          | HPPE       | φ75  | 31.04              | 4         |           | 1         |
|     |                                          | HPPE       | φ100 | 206.93             | 2         |           |           |
| 4工区 | ダクタイル鋳鉄管                                 | GX         | φ75  | 0.63               | 1         |           |           |
|     |                                          | K          | φ75  | 5.17               |           |           |           |
|     |                                          | GX         | φ100 | 9.55               | 1         |           |           |
|     |                                          | GX         | φ150 | 42.70              | 2         |           |           |
|     | 水道配水用 <sup>※</sup> PE管                   | HPPE       | φ50  | 5.33               |           |           |           |
|     |                                          | HPPE       | φ75  | 47.78              | 5         |           | 1         |
| 合計  | ダクタイル鋳鉄管                                 | HPPE       | φ100 | 217.10             |           |           |           |
|     |                                          | GX         | φ75  | 23.97              | 4         |           |           |
|     |                                          | K          | φ75  | 5.17               |           |           |           |
|     |                                          | GX         | φ100 | 10.18              | 2         |           |           |
|     |                                          | K          | φ100 | 4.52               |           |           |           |
|     |                                          | GX         | φ150 | 203.09             | 5         | 1         |           |
|     | ①小計                                      |            |      | 256.65             | 11        | 1         |           |
|     | 水道配水用 <sup>※</sup> PE管                   | HPPE       | φ50  | 18.72              |           |           |           |
|     |                                          | HPPE       | φ75  | 78.82              | 9         |           | 2         |
|     |                                          | HPPE       | φ100 | 424.03             | 2         |           |           |
|     | ②小計                                      |            |      | 521.57             | 11        |           | 2         |
|     | 凍結防止用 <sup>※</sup> PE外装 <sup>※</sup> PE管 | GNGWA-13.6 | φ150 | 27.94              |           | 1         |           |
|     | ③小計                                      |            |      | 27.94              |           | 1         |           |
|     | ①+②+③計                                   |            |      | 806.16             | 22        | 2         | 2         |

| 凡 例 |  |
|-----|--|
| 1工区 |  |
| 2工区 |  |
| 3工区 |  |
| 4工区 |  |

山中湖村

北富士演習場周辺水道設置助成事業(忍野村)

| 工 事 名 | 令和7年度<br>上水道管路整備工事(第1次・2次)       |      |
|-------|----------------------------------|------|
| 工事箇所  | 忍野村 地内                           |      |
| 図 面 名 | 工 区 別 全 体 図                      |      |
| 縮 尺   | A-1 S=1/10,000<br>A-3 S=1/20,000 | 図面番号 |
| 事業者名  | 忍 野 村                            |      |